

References

E.ON KRAFTWERK STAUDINGER IN GROSSKROTZENBURG



Verbau- und Ortbetonarbeiten.

Die bis zu 12,5 m langen Spundbohlen wurden als Verbau mit der eigenen Hochfrequenz- Vibrationsramme in den Boden gerammt. Aufgrund der Bodenverhältnisse mussten einige Spundbohlen mit einem hydraulischen Rammhammer geschlagen werden.

Building Costs: 0,6 Mio. €

Location: Großkrotzenburg