

Referenzen

ENTLASTUNGSANLAGE - DORTMUND EMS KANAL



Im Zuge des Projektes wird das alte Auslaufbauwerk abgebrochen und ein neues Auslaufbauwerk, mit einer neuen Ablaufleitung hergestellt. Im Ablaufgraben wird ein verklammertes Schüttsteindeckwerk als Sicherung für Böschung und Sohle ergänzt. Die Baustelle befindet sich am Stadtrand von Greven, parallel zur Ems.

Hauptmassen:

450 m² Betonabbruch
420 m² Beton
260 to Spundwand
4.700 m³ Absperrdamm
2.700 m² Schüttsteindeckwerk

Bausumme: 3,3 Mio. €

Stadt/Ort: Greven