

## Referenzen

# ERTÜCHTIGUNG DER BINNENSCHIFFSLIEGEPLÄTZE BREMEN



## Ertüchtigung der beiden Binnenschiffsliegeplätze „Am Deich“ und „Osterdeich“.

Vorhandene Doppeldalben werden incl. der Zugangsstege zurückgebaut und durch 15 Stück größere Dalben mit kompletter Ausrüstung ersetzt. Verbleibende Dalben werden im Unterwasserbereich durch ausbetonierte Hüllrohre verstärkt. Die 5 Liegeplätze werden mit Stromanschlüssen und teilweise mit Wasseranschlüssen ausgerüstet. Hierzu werden umfangreiche Rohrgräben und Kabelverlegungsarbeiten an Land notwendig.

- 15 Stück  
Dalben Ø 1,07 m, Länge 24 m, 14 to je Rohr ausrüsten und einbauen
- 12 Stück  
Doppeldalben ausbauen
- 3 Stück  
Zugangsstege zurückbauen
- 12 Stück  
Stegdalen unter Wasser verstärken



Referenzen

## ERTÜCHTIGUNG DER BINNENSCHIFFSLIEGEPLÄTZE BREMEN

**Bausumme:** 1,8 Mio. €

**Stadt/Ort:** Bremen