

Referenzen

KRANSTELLPLATZ UND FLÜGELWAND AM SPERRWERK



Herstellung des Kranstellplatzes:

- Umlagern von ca. 160 m² Balsaltsteine
- Ausbau von ca. 200 m³ Boden
- Rammen von vier Rohren
- Verlegen von ca. 15 to. Bewehrungsstahl
- Einbau von ca. 95 m³ Beton

Instandsetzung Flügelwand:

- Anbringen von 26 St. Stahlblechen durch Taucher (Unterwasserscheißarbeiten ca. 50 m Schweißnaht)

Bausumme: 0,35 Mio. €

Stadt/Ort: Büsum