

Referenzen

## NORDDEICH WESTHAFEN



**Erhöhung einer vorhandenen ca. 200 m langen Kaianlage durch eine tiefgegründete Lastabschirmplatte und wasserseitigen Holm aus Stahlbetonfertigteilen, Verfüllung, Entwässerung und Oberflächenbefestigung durch Hecker Bau**

- 108 Stk. Kleinbohrverpresspfähle einschl. Knickaussteifung;  
L= 21,50m, 750 m<sup>3</sup> Konstruktionsbeton der Lastabschirmplatte
- 27 Stk. Stahlbetonfertigteile;  
L= bis 7,30m, Stückgewicht: ca. 17 to
- 1500 m<sup>2</sup> Oberflächenbefestigung mit Betonsteinpflaster einschl. Unterbau
- 200 m Entwässerungsleitungen
- 450 m Leerrohranlage für den kathodischen Korrosionsschutz

**Bausumme:** 0,8 Mio. €

**Stadt/Ort:** Norddeich